

Commune de Rebecq

## Réfection de portions de voiries hydrocarbonées 2024

Service Travaux  
Grand-Place, 15  
1430 Rebecq  
Tél: 067/493388

CSC : ST-AB-04/24

Dossier n°: ST-AB-04/24

Métré Estimatif

NUM	CODE	DESCRIPTION DES TRAVAUX ET FOURNITURES REMARQUE	REF. Qualiroutes	UNITES	QUANTITE PREVUE	PRIX UNITAIRE	MONTANT HTVA
<b>Chapitre 1</b> Démolitions							
1	D3130-E	Démolition sélective par fraisage de revêtement hydrocarboné, en épaisseur constante, profondeur : 1cm <= E <= 3 cm, en vue d'une évacuation	D.2.	QP m2	1.500	2,50	3.750,00
2	D3140-E	Démolition sélective par fraisage de revêtement hydrocarboné, en épaisseur constante, profondeur : 3cm < E <= 5 cm, en vue d'une évacuation	D.2.	QP m2	4.000	2,50	10.000,00

NUM	CODE	DESCRIPTION DES TRAVAUX ET FOURNITURES REMARQUE	REF. Qualiroutes	UNITES	QUANTITE PREVUE	PRIX UNITAIRE	MONTANT HTVA
<u>Chapitre 1</u> Démolitions							
3	D3170-E	Démolition sélective par fraisage de revêtement hydrocarboné, en épaisseur constante, profondeur : 10cm < E <= 15 cm, en vue d'une évacuation <i>Réfection rue de Rebecq + rond-point</i>	D.2.	QP m2	2.272	5,00	11.360,00
4	D3910-E	Nettoyage haute pression après fraisage du revêtement		QP m2	7.772	1,00	7.772,00
5	D4111	Sciage de revêtement en hydrocarboné, profondeur : E <= 5 cm	D.2.	QP m	100	7,00	700,00
6	D4321-E	Démolition sélective de revêtement en hydrocarboné, épaisseur : E <= 15 cm, en vue d'une évacuation	D.2.	QP m2	300	7,00	2.100,00
7	D4620-E	Démolition sélective de fondation / sous-fondation de chaussée, en matériaux liés non armés, en vue d'une évacuation	D.2.	QP m3	30	25,00	750,00

NUM	CODE	DESCRIPTION DES TRAVAUX ET FOURNITURES REMARQUE	REF. Qualiroutes	UNITES	QUANTITE PREVUE	PRIX UNITAIRE	MONTANT HTVA				
<b>Chapitre 1</b> Démolitions											
8	D9310	Mise en Centre de Traitement Autorisé de déchets valorisables d'enrobé bitumineux en morceaux (D > 32 mm) - Code wailon des déchets : 17.03.02 - Mélanges bitumeux <i>Evacuation des déchets du(des) poste(s) n° 6</i>	D.2.	QP t	37,5	7,00	262,50				
9	D9323	Mise en Centre de Traitement Autorisé de déchets valorisables d'empierrement lié - <i>Evacuation des déchets du(des) poste(s) n° 7</i>	D.2.	QP t	48,6	9,00	437,40				
10	D9360	Mise en CTA de déchets valorisables de construction et de démolition en mélange <i>Evacuation des déchets du(des) poste(s) n° 6, 7</i>	D.2.	QP t	42,9	13,00	557,70				
11	D9411	Mise en site autorisé de déchets traités de fraisats d'enrobés bitumineux <i>Evacuation des déchets du(des) poste(s) n° 1, 2, 3, 4</i>	D.2.	QP m3	489,544	14,00	6.853,62				
<b>TOTAL HTVA</b>							<b>44.543,22 EUR</b>	<b>TOTAL TVA</b>	<b>9.354,08 EUR</b>	<b>TOTAL TVAC</b>	<b>53.897,29 EUR</b>

Chapitre 1

NUM	CODE	DESCRIPTION DES TRAVAUX ET FOURNITURES REMARQUE	REF. Qualiroutes	UNITES	QUANTITE PREVUE	PRIX UNITAIRE	MONTANT HTVA
<u>Chapitre 2</u> Sous-fondations et fondations							
12	F1200	Travaux préalables, compactage du fond de coffre	F.2.2.	QP m2	300	7,50	2.250,00
13	F7230	Fondation en grave-bitume, type GB-20-1, épaisseur : E = 12 cm	F.4.10.	QP m2	300	32,50	9.750,00
<b>TOTAL HTVA</b>					<b>12.000,00 EUR</b>	<b>2.520,00 EUR</b>	<b>14.520,00 EUR</b>
<u>Chapitre 3</u> Revêtements							
14	G2611	Enrobés à squelette sableux, AC-10surf4-1 - épaisseur E = 40 mm	G.2.2.2.1.2.	QP m2	4.000	11,50	46.000,00
15	G2621	Enrobés à squelette sableux, AC-10surf4-2 - épaisseur E = 40 mm	G.2.2.2.1.2.	QP m2	1.500	12,50	18.750,00
16	G2121	Enrobés à squelette sableux, AC-20base3-2 - épaisseur E = 60 mm <i>Réfection rue de Rebecq + rond-point</i>	G.2.2.2.1.1.	QP m2	2.272	13,00	29.536,00

NUM	CODE	DESCRIPTION DES TRAVAUX ET FOURNITURES REMARQUE	REF. Qualiroutes	UNITES	QUANTITE PREVUE	PRIX UNITAIRE	MONTANT HTVA				
<u>Chapitre 3</u> Revêtements											
17	G3122	Enrobés à squelette pierreux, SMA-14-2, épaisseur E = 50 mm <i>Réfection rue de Rebecq + rond-point</i>	G.2.2.2.2.1.	QP m2	2.272	17,50	39.760,00				
18	G5221	Opération sur revêtement, couche de collage sur enrobé bitumineux récent	G. 2.2.8.2.	QP m2	2.572	0,70	1.800,40				
19	G5222	Opération sur revêtement, couche de collage sur enrobé bitumineux ancien	G. 2.2.8.2.	QP m2	7.772	0,70	5.440,40				
20	G5311	Opération sur revêtement, traitement des joints et des bords, traitement de joints, au moyen m d'une bande bitumineuse préformée pour joint	G.2.2.8.7.3.	QP	150	5,00	750,00				
<b>TOTAL HTVA</b>							<b>142.036,80 EUR</b>	<b>TOTAL TVA</b>	<b>29.827,73 EUR</b>	<b>TOTAL TVAC</b>	<b>171.864,53 EUR</b>
<b>TOTAL HTVA</b>							<b>198.580,02 EUR</b>	<b>TOTAL TVA</b>	<b>41.701,80 EUR</b>	<b>TOTAL TVAC</b>	<b>240.281,82 EUR</b>

Chapitre 3

<b>Totaux</b>	<b>TOTAL HTVA</b>	<b>TOTAL TVA</b>	<b>TOTAL TVAC</b>	<b>% DU TOTAL</b>
<u>Chapitre 1</u>	Démolitions			
	44.543,22 EUR	9.354,08 EUR	53.897,29 EUR	22,43
<u>Chapitre 2</u>	Sous-fondations et fondations			
	12.000,0 EUR	2.520,0 EUR	14.520,0 EUR	6,04
<u>Chapitre 3</u>	Revêtements			
	142.036,8 EUR	29.827,73 EUR	171.864,53 EUR	71,53
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>198.580,02 EUR</b>	<b>41.701,8 EUR</b>	<b>240.281,82 EUR</b>	